

**ATA DA 1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONDEMA DE BERTIOGA
PARA AVALIAÇÃO DE PROJETOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - 2018**

Data: 24/04/2017 Início: 11h30 Término: 12h40

Local: Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bertiooga - AEAAB


Composição da Comissão (ata 194, de 25/04/2017)

Fernando Almeida Poyatos	3319-8083	poyatos30@gmail.com
Paulo Roberto Maria Velzi	98131-0576	paulovelzi@uol.com.br
Rita de Cássia Espósito Poço	98180-2322	ritaengenharia013@gmail.com


Pauta da Reunião - REGISTROS

Processo Principal	Processo Cabeça	Assunto
7016/2015	-----	Aprovação de Projeto
Requerente	Bella Vita Empreendimentos e Participação SPE LTDA	
A comissão de esgoto é favorável a implantação do empreendimento no quesito "tratamento esgoto" tendo em vista a emissão da "Carta de Diretrizes" Nº 025/2018, vinculadas ao documento SABESP RSO-040/2018 – Dossiê: 18/029.019-BERT. Salienta-se que este parecer favorável é vinculado ao projeto Bella Vita Empreendimentos e Participação SPE LTDA, localizado na Rua Luiz Pereira de Campos, 930 – Centro – Bertiooga/SP.		

Processo Principal	Processo Cabeça	Assunto
7077/17	7917/04	Aprovação de Projeto Construção de Condomínio Residencial dois pavimentos
Requerente	Wang de Chong	
A comissão de esgoto, após análise, solicita explicações e/ou correção, a saber:		
a) Dimensionamento do volume da fossa séptica para os itens: <ul style="list-style-type: none">• Taxa de acumulação total de lodo (k); K = 87, valor apresentado não consta na tabela 3 da NBR 7229/93; (indicado em planta).• Dimensionamento fossa apresenta valor incorreto V = 11,94 m³; (indicado em planta).		
b) As dimensões do comprimento das valas de infiltração, apresentadas no Projeto Sanitário, estão divergentes do comprimento do Projeto Arquitetônico Folha 1/2.		
c) Atender a área necessária para infiltração apresentadas em cálculo, inclusive na planta do Projeto Arquitetônico;		
d) Ressaltamos que devem ser respeitadas as dimensões especificadas em NBR 13969: "a distância, em planta, dos eixos centrais das valas de infiltração paralelas não deve ser inferior a 2 m".		
e) O documento apresentado para o coeficiente de infiltração do solo não condiz com as características apresentadas no Projeto Arquitetônico. O documento fala em "conjunto com 22 unidades habitacionais sobrepostas" enquanto no projeto arquitetônico apresenta outra situação. Indicação no documento;		


Fernando Almeida Poyatos
PMB – titular


Paulo Roberto Maria Velzi
AEAAB – titular


Rita de Cássia Espósito Poço
CMB – titular