



LEGENDA

- █ DRENAGEM A REFORMAR
- █ DRENAGEM A EXECUTAR
- DRENAGEM EXISTENTE
- ESTAQUEAMENTO

QUANTITATIVOS

- SUBSTITUIÇÃO DE TUBO Ø 80 cm = 10,00 m
- RETIRADA E REACENTO DE GUIA = 161,00 m
- CORREÇÃO DE SARJETÕES = 60,00 m
- CORREÇÃO/RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO ASFALTICO = 43,00 m²
- REFORMA DE BOCA DE LOBO (BL) = 3 UN.
- REBAIXAMENTO DE GUIA = 30,00 m



ASSUNTO: DADE 2018 – OBJETO 01
 OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA ORLA DA PRAIA NO JARDIM VISTA LINDA
 LOCAL: AV. TOMÉ DE SOUZA
 TÍTULO: PLANTA DE MACRO E MICRO DRENAGEM

RESP. TÉCN.: ENG. ANA LUCIA LUCHESE CREA 0601719268	PROCESSO Nº DESENHO Nº PROJETO FINAL	DESENHISTA DANIELA TOPOGRAFO
ESCALA 1:500	FOLHA 07/19	DATA NOV/2015