



Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE ZOOSE
Endereço: RUA MANOEL GAJO

COMPOSIÇÃO

01		REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA - DENSIDADE = 3,2 G/CM ³ - ESP=1,5CM			170,41
			unid	quant	
COT	01	Argamassa baritada pronta para aplicação	kg	32	3,68
SINAPI	88309	pedreiro	h	0,98	27,25
SINAPI	88316	servente	h	1,1	23,58

02		PORTA COM CHUMBO COMPLETA 0,90x 2,10			3857,88
			unid	quant	
COT	02	Porta com chumbo completa 0,90 x 2,10	unid	1	3660,50
SINAPI	88261	carpinteiro	h	3,9	26,95
SINAPI	88316	servente	h	3,9	23,58
SINAPI	39897	pasta para soldar	kg	0,0015	204,52

03		VIDRO PLUMBÍFERO (2MM PB) PARA SALA DO RAIOS-X - 1,30 X 0,70 M			13649,77
			unid	quant	
COT	03	Vidro Plumbífero	m ²	0,91	14928,57
SINAPI	88309	carpinteiro	h	1,5	27,25
SINAPI	88316	servente	h	1	23,58
SINAPI	39897	Argamassa cimento e areia 1:3	m ³	0,0015	204,52

04		VÁLVULA SOLENÓIDE 1" PARA GASES			338,53
			unid	quant	
COT	04	Porta com chumbo completa 0,90 x 2,10	unid	1	309,30
SINAPI	88267	Encanador	h	0,54	30,15
SINAPI	88316	servente	h	0,54	23,58
SINAPI	3146	pasta para soldar	kg	0,9300	0,24

05		INSTALAÇÃO DE MANIFOLD 1+1			2317,53
			unid	quant	
COT	05	Porta com chumbo completa 0,90 x 2,10	unid	1	2301,41
SINAPI	88267	Encanador	h	0,3	30,15
SINAPI	88316	servente	h	0,3	23,58